Renovering af toiletfaldstammer

Hurtig og effektiv renovering uden nedbrydning





AARSLEFF

Aarsleff Rørteknik har specialiseret sig i renovering af rørledninger. Vi er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under ejendomme, og vi kan renovere både ventilationskanaler, brønde, ledninger i jord og faldstammer med tilhørende afgreninger til toiletter.

Vores metode giver mange fordele

Først og fremmest skånes omgivelserne for en eventuel langsommelig og kostbar nedbrydning, fordi vi renoverer den eksisterende faldstamme med Aarsleff Strømpen. Det specialudviklede udstyr, som vi installerer strømpen med, er kompakt og minimeret både med hensyn til vægt og volumen. Vi behøver ikke meget plads for at udføre vores arbejde, kun adgang til start- og slutpunktet, hvor renoveringen foretages samt kortvarig adgang til de stik, vi skal åbne fra toilettet.

Hurtig installering og god information

Vores arbejde varer kun få dage og medfører ikke nedbrydningsarbejde. Under hele forløbet sørger vi desuden for at informere om vores arbejde – så beboerne ved, hvad vores medarbejdere foretager sig på installationsstedet.

Sådan kommer vi i gang

Vores indledende undersøgelse viser, hvilke rør der er ødelagte, hvilke der fungerer fint og hvilke der måske viser sig slet ikke at være i brug. Med andre ord giver vores undersøgelse et fyldestgørende billede af, hvad der skal laves, i hvilken rækkefølge det bør prioriteres, og samtidig hjælper undersøgelsen, til at skabe et økonomisk overblik.

Sådan foretager vi renoveringen

Efter undersøgelsen begynder selve renoveringen. Vi foretager installationen fra kælderen, hvor vi begynder med en grundig rensning af faldstammen. Bagefter ruller vi den bløde imprægnerede polyesterstrømpe ind i en trykbeholder og krænger strømpen ind i den defekte faldstamme. Strømpen finder selv vej op igennem faldstammen, fordi den fyldes med luft fra trykbeholderen. Når strømpen er på plads, hærder vi den ved hjælp af damp. Få timer senere er strømpen hærdet færdig, og vi åbner til stik og laver afslutning på taget eller loftet. Herefter renoverer vi stikkene til toiletterne.