

Belægningsarbejde i København

Kvarterløft ved Vester Voldgade og Dantes Plads



AARSLEFF

I efteråret 2010 igangsatte Københavns Kommune en omfattende renovering i området omkring Vester Voldgade og Dantes Plads. Renoveringen skal mindske trafikken i området og medvirke til at skabe et attraktivt miljø for gadens beboere og besøgende. I forbindelse med at skabe det moderne byrum udfører Aarsleff, i konsortium med datterselskabet Petri & Haugsted as, jord- og belægningsarbejder.

Højresvingsbane og belægning

Projektet er opdelt i fem etaper, som dækker hver sin strækning. Vi indledte arbejdet med etape et i 2010, hvor vi etablerede en højresvingsbane på H.C. Andersens Boulevard. Samtidig udførte vi 3.000 kvadratmeter belægning på Dantes Plads i brændte gule klinker samt 16 plantebede i forskellige størrelser. Denne del af projektet var færdig i begyndelsen af foråret 2011.

Mindre trafik

På etaperne to, tre og fire, som er tre forskellige strækninger, reducerer vi kørebanen fra fire til to

spor på Vester Voldgade, og derudover anlægger vi en bane med kantstensparkering. Desuden etablerer vi et smalt fortov i den sydvestlige side af gaden og et bredt promenadefortov i den nordøstlige side samt cykelstier i begge sider. Belægningen på de tre strækninger består af granit, og i løbet af arbejdet bliver der også plantet træer i området. Femte etape, som vi påbegyndte i foråret 2012, adskiller sig en anelse, idet belægningen her primært er brosten og chaussésten sat i beton.

Samspil mellem materialer og udformning

Visionen er at skabe en smuk grøn promenade og en ny Dantes Plads, der bliver en ny vigtig plads i byen. Dantes Plads etableres som hævede flader, som foreslået i arkitekternes oplæg. Ved alle anlægsarbejder er der lagt stor vægt på, at samspillet mellem materialerne og udformningen skal passe godt sammen, så det moderne byrum bliver så indbydende som muligt.



Data

- Opbrydning af 1.500 tons asfalt
- 1.000 m³ bundsikring
- 9.000 m² stabilgrus
- 9.000 m² asfalt
- 1.500 tons forurennet jord bortskaffet
- 3.200 m vandrede og kantsten
- 8.000 granitfliser, chaussesten og brosten
- 3.000 m² klinkebelægninger.

Bygherre

Københavns Kommune

Aftaleform

Hovedentreprise

Entreprenør

Aarsleff-Petri & Haugsted JV I/S

Rådgiver

Grontmij Carl Bro

Anlægsperiode

August 2010-maj 2012

Kontraktsum

26 mio. kr.

Kontakt

Per Aarsleff A/S
Anlæg & Byggeri
Tilbud & Kalkulation
kalkulation@arsleff.com
Tlf. +45 8744 2222

ANLÆG-150-rev.2 11/2016